

ZNAK: ZSR.913.08.2025

Zapytanie ofertowe dotyczy:

„Remont szatni dla uczniów oraz szatni dla personelu w przedszkolu”**Opis Przedmiotu Zamówienia**

Wykonanie przedmiotowego zamówienia polegać będzie na wykonaniu remontu szatni dla dzieci oraz personelu na parterze w budynku Zespołu Szkół w Radłowie

1. Miejsce oraz warunki realizacji przedmiotu postępowania.

Zespół Szkół w Radłowie – Przedszkole ul. Szkolna 1, 33-130 Radłów

Zakres robót

Lp.	Opis	Jedn. Miary	Ilość
1	2	3	4
Remont szatni			
1	Prace zabezpieczające	kpl.	1
2	Demontaż narożników ochronnych oraz montaż nowych	kpl.	1
3	Wymiana 6 szt. Lamp oraz włączników/gniazdek - 7 szt.	kpl.	1
4	Demontaż karniszy	kpl.	1
5	Naprawa parapetów drewnianych	kpl.	1
6	Częściowa wymiana instalacji kanalizacyjnej	kpl.	1
7	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	kpl.	1
8	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	204,8
9	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2	5,75
10	Montaż narożników aluminiowych	szt.	32
11	Przedścianka wraz z zabudową otworu drzwiowego z płyt gipsowo-kartonowych	m2	5,73
12	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	162,88
13	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2	41,92
14	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach bo pow. Podłogi ponad 5 m2 Krotność =2	m2	162,88
15	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku w pomieszczeniach bo pow. Podłogi ponad 5 m2 Krotność =2	m2	41,92
16	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	162,88
17	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2	41,92
18	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	162,88
19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	41,92
20	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia	m2	72,96
21	Prace porządkowe	kpl.	1

Remont szatni personelu - parter			
1	Prace zabezpieczające	kpl.	1
2	Wymiana 2 lamp oraz 4 szt. Włączników/gniazdek	kpl.	1
3	Zamontowanie 2 szt. nakładek na parapety	kpl.	1
4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	57,29
5	Montaż narożników aluminiowych	szt.	7
6	Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2	48
7	Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m2	9,29
8	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. Podłogi ponad 5m2 krotność = 2	m2	48
9	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. 5 m2 krotność = 2	m2	9,29
10	Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2	48
11	Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m2	9,29
12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	48
13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	9,29
14	Prace porządkowe	kpl.	1

Do obowiązków wykonawcy należy również:

1. przestrzegania warunków bhp oraz zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego zgodnie z obowiązującymi przepisami w trakcie trwania robót,
2. przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska,
3. wykonywania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
4. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas realizacji umowy wyrządzone osobom trzecim,
5. naprawienia szkód spowodowanych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia.

Zalecenia dodatkowe:

Inwestor zaleca potencjalnym wykonawcom odbycie wizji w terenie.

Sposób wyliczenia ceny oferty:

Wykonawca dokona kalkulacji ceny oferty – jako ceny ryczałtowej, za całość realizacji przedmiotu postępowania z uwzględnieniem wymagań określonych w OPZ oraz na podstawie dokonanej wizji lokalnej.

Okres realizacji:

Do 27.07.2025 r.

Wymagany okres gwarancji:

60 miesięcy do daty odbioru końcowego.

ZATWIERDZIŁ

Anna Dziodzio - Wicedyrektor Zespołu Szkół

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół w Radłowie
mgr Anna Dziodzio